

COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Irgoli - Via Roma n. 1 08020 Irgoli (NU)

PROGETTO

REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO

RETI SICUREZZA - FASE 2 - POR FESR 2014 - 2020

CUP: F63H19000400002

Progetto Esecutivo

OGGETTO

Stima degli oneri della sicurezza

ALLEGATO

E

DATA

Luglio 2019

SCALA

IL PROGETTISTA

dott. ing. Gianmarco Mureddu
Via Mughina n. 57
08100 Nuoro (NU)
tel. 340/8256260
fax. 0784/1830083
mail: gianmarco.mureddu@libero.it
pec: gianmarco.mureddu@ingpec.eu

IL R.U.P.

arch. Teresa Cossu

VIDIMAZIONI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Allestimento cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione [mesi: 1]	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO cad*mesi					3,00	73,85	221,55
2 05.15.100.00 1	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile. Allestimento cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Scale [mesi: 1]	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO cad.*mesi					4,00	7,68	30,72
3 02.10.200.00 1	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Allestimento cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1]	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad.*mesi					8,00	0,70	5,60
4 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]					4,00		
	SOMMANO cad.*sem.					4,00	2,66	10,64
5 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Allestimento cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]					4,00		
	SOMMANO cad.*sem.					4,00	1,29	5,16
6 01.04.060.00 1a	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiiede di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese. Allestimento cantiere-Realizzazione della viabilità di cantiere-Viabilità secondaria - protezioni [mesi: 1]	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO ml/mese					10,00	8,09	80,90
7 04.14.100.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. Allestimento cantiere-Realizzazione della viabilità di cantiere-Segnali [mesi: 1]					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		354,57

